


Edytor mgr inż. Bogdan Prusko, upr. SUW 32/87
Telefon
faks
e-Mail

11-500 Giżycko, ul. Komendantów 3/16

wypożyczalnia książek / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.770 m, Wysokość montażu: 2.770 m, Wartości Lux, Skala 1:60
Współczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Plaszczyzna pracy	/	443	157	567	0.35
Podłoga	10	342	156	433	0.46
Sufit	70	258	47	1974	0.18
Ściany (6)	30	288	102	586	/

Plaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Raster: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Lista opaw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	9	ESSystem 1031 SD 236 (1.000)	6700	86
razem:			60300	774

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 25.88 W/m² = 5.84 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 29.91 m²)