


Edytor mgr inż. Bogdan Prusko, upr. SUW 32/87  
Telefon  
faks  
e-Mail

11-500 Giżycko, ul. Komendantów 3/16

## pokój socjalny / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.770 m, Wysokość montażu: 2.770 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:40

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	241	140	330	0.58
Podłoga	10	163	119	201	0.73
Sufit	70	174	34	1719	0.19
Ściany (4)	30	155	65	762	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Raster: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### UGR

Lewa ściana 15  
Dolna ściana 15  
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż- 15  
W poprzek 16  
do osi oświetlenia 16

### Lista opłat

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	2	ESSystem 1031 SD 236 (1.000)	6700	86
razem:			13400	172

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.28 W/m<sup>2</sup> = 7.18 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.95 m<sup>2</sup>)