
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska - instalacja alarmowa
ADRES INWESTYCJI : Konopki Nowe, dz. nr 8/167, gm Miłki
INWESTOR : Gmina Miłki
ADRES INWESTORA : 11-513 Miłki, ul. Mazurska 2
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Prusko
11-500 Giżycko, ul. Kombatantów 3/16

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Bogdan Prusko
mgr inż. elektryk
upr. nr SUW-32-87

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konopki świetlicza					
1		Instalacja alarmowa			
1	KNNR 5 d.1 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 6	otw. otw.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNNR 5 d.1 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKLG18 w cegle 90	m m	90.00	
				RAZEM	90.00
4	KNNR 5 d.1 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 90	m m	90.00	
				RAZEM	90.00
5	KNNR 5 d.1 0201-02	Przewody wciągane do rur -przewód YTDY 3*2*0,5 90	m m	90.00	
				RAZEM	90.00
6	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka PIR 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
8	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator SLP 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - syrena alarmowa 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - manipulator 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 5 d.1 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - centrala alarmowa CA-6 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR AL-01 d.1 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45311200-2	Badania i pomiary			
13	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 13-21 d.2 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00