

Ogłoszenie nr 500225266-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.

Milki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 614480-N-2018

Data: 07/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miłki, Krajowy numer identyfikacyjny 790671260, ul. ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 42-11-060, e-mail ugmilki@post.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacja drogi gminnej nr 133002N w miejscowości Kleszczewo Etap III Zadanie obejmuje m.in. wykonanie: Długość odcinka III etapu inwestycji j.w – 490m; Szerokość jezdni asfaltowej 5,00m, szerokość poboczy 0,50m (obustronnie) 1. Uzupełnienie, profilowanie i utwardzenie istniejącej podbudowy kruszywa: 2450m² 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca AC11W gr 4cm, warstwa ścieralna AC11S gr 4cm : 2450m² 3. Wykonanie poboczy i zjazdów żwirowych 600m² 4. Odtworzenie rowków odwadniających 490mb Zakres prac projektowych znajduje się na terenie działki nr 126 obr. Kleszczewo – własność Inwestora: Gmina Miłki. Konstrukcja jezdni Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm, warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o grub. 4 cm Konstrukcja zjazdu i poboczy Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdów:

mieszanka kruszywa naturalnego z 50% domieszką kruszywa łamanego grub. 15 cm 3.

Szczegółowy zakres robót oraz sposób wykonania i odbioru prac określają: 1) Projekt – zakres modernizacji; 2) Przedmiary robót 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „Specyfikacją techniczną”, które łącznie stanowią Załącznik E do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacja drogi gminnej nr 133002N w miejscowości Kleszczewo Etap III Zadanie obejmuje m.in. wykonanie: Długość odcinka III etapu inwestycji j.w – 350m; Szerokość jezdni asfaltowej 5,00m, szerokość poboczy 0,50m (obustronnie) 1. Uzupelnienie, profilowanie i utwardzenie istniejącej podbudowy kruszywa: 1750m² 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca AC11W gr 4cm, warstwa ścieralna AC11S gr 4cm : 1750m² 3. Wykonanie poboczy i zjazdów zwirowych 580m² 4. Odtworzenie rowków odwadniających 300mb Zakres prac projektowych znajduje się na terenie działki nr 126 obr. Kleszczewo – własność Inwestora: Gmina Miłki. Konstrukcja jezdni Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm, warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o grub. 4 cm Konstrukcja zjazdu i poboczy Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdów: mieszanka kruszywa naturalnego z 50% domieszką kruszywa łamanego grub. 15 cm 3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób wykonania i odbioru prac określają: 1) Projekt – zakres modernizacji; 2) Przedmiary robót 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „Specyfikacją techniczną”, które łącznie stanowią Załącznik E do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-24, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-28, godzina: 10:00

Z up. w. p. GMINY
Małgorzata Jasińska
 Sekretarz