

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Nawierzchnie utwardzone Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego w Miłkach			
1	d.1	Rozbiórka i wywóz starej nawierzchni z płyt drogowych i płyt chodnikowych ok 700m ² z terenu CWE	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, ścieżki spacerowo edukacyjnej, ścieżek i terenów parkowych i ogrodowych 0.30	ha		
			ha	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <aleja spacerowo-edukacyjna> 155*3.5 <plac i miejsca utwardzone przy GOZ> 570.96	m ²		
			m ²	542.500	
			m ²	570.960	
				RAZEM	1113.460
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm Krotność = 0.7 <chodniki przy GOZ>48.00+25.30+84.00 <alejki żwirowe w ogrodach i parku>(10+8.00+19+12+26+7+90+15+12)*1.5+43.5+150	m ²		
			m ²	157.300	
			m ²	510.000	
				RAZEM	667.300
5	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1113.46+667.30	m ²		
			m ²	1780.760	
				RAZEM	1780.760
6	KNR 2-31 d.1 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 1113.46	m ²		
			m ²	1113.460	
				RAZEM	1113.460
7	KNR 2-31 d.1 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 1113.46	m ²		
			m ²	1113.460	
				RAZEM	1113.460
8	KNR 2-31 d.1 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 4 cm z montażem 2szt "pachołków" składanych 1113.46	m ²		
			m ²	1113.460	
				RAZEM	1113.460
9	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 48.00+84.0+25.3	m ²		
			m ²	157.300	
				RAZEM	157.300
10	KNR 2-31 d.1 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa z kruszywa łamanego alejek ogrodowych i parkowych- górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 352.70	m ²		
			m ²	352.700	
				RAZEM	352.700
11	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 7.00+3.00+17.5+3.2+6.4+2.2+25.5+3.50+7.00+3.70+20.00+10.75+4.00+5.00+1.50+12.5+3.00	m		
			m	135.750	
				RAZEM	135.750
12	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 155.00*2+20.00*2+13.5+48.00+3.00	m		
			m	414.500	
				RAZEM	414.500
13	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 135.75*0.3*0.2	m ³		
			m ³	8.145	
				RAZEM	8.145
14	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135.75	m		
			m	135.750	
				RAZEM	135.750
15	KNR 2-31 d.1 0404-03 analogia	Obramowania kamienne z kamienia polnego wystające alejek żwirowych na podsypce cementowo-piaskowej (10+8.00+19+12+12+26+7+90+15+12)*2+20+18+48	m		
			m	508.000	
				RAZEM	508.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 5- d.1 10 0708-01 analogia	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat.I-III- lampy solarne z fundamentem	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 2-21 d.1 0410-03	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15 cm	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
18	wycena indywidualna	Przygotowanie terenów parku historycznego, ogrodu różanego, ogrodu zielonego wśród buków, ogrodu sensorycznego - bez wymiany ziemi. Uzupełnienie trawników i roślin, oczyszczenie i uporządkowanie terenu poprzez wycięcie nadmiaru drzew samosiewek i zakrzaczek oraz montaż 6szt tablic edukacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21 d.1 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
		65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
20	KNR 2-21 d.1 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 ziola	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
21	KNR 2-21 d.1 0414-01 analogia	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNR 2-21 d.1 0416-01	Obsadzenie oczka- kaskady kłączami roślin wodnych bezpośrednio na dnie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 2-21 d.1 0418-01	Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach z kamienia łamanego	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 2-21 d.1 0607-02 analogia	Ławki parkowe drewniano-żeliwne kotwione w gruncie	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
25	wycena indywidualna	Wykonanie oczka wodnego o pow. 6m2 oraz montaż kaskady z oprzyrządowaniem i zasileniem oświetlenia podwodnego i obiegu wody w ogrodzie różanym oraz montaż 3szt tablic edukacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	wycena indywidualna	Wykonanie elementu dekoracyjno edukacyjnego kamiennego w formie "róży wiatrów" z witrażem ze szkła bezpiecznego zawierającą elementy edukacji historycznej gminy Miłki, z siedziskami z bali dębowych impregnowanych bezbarwnie na obwodzie pomiędzy ramionami-strzałkami N, E, S, W zgodnie z projektem oraz montaż 3szt tablic edukacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	wycena indywidualna	Wykonanie drewnianej wiaty "Świątyni Dumania" zgodnie z projektem z wcześniejszym wykonaniem cokołu-fundamentu z kamienia łamanego ospoinowanego oraz wewnętrznej posadzki z kamienia z impregnacją do kamienia. Impregnacja elementów drewnianych impregnatami typu sadolin koloru białego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000